


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.130 m, Wysokość montażu: 3.130 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:128

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	464	201	588	0.433
Podłoga	20	402	214	503	0.533
Sufit	70	102	71	120	0.693
Ściany (6)	50	246	84	443	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	12	LED OPAL 595x595 38W 4000K (1.000)	3770	3770	38.0
W sumie:			45240	45240	456.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.46 \text{ W/m}^2 = 1.61 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 61.10 m^2)