



EGZ.

## ***PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE ULICZNE***

Obiekt: Budowa ul. Podgórnej etap 2  
na odcinku od ul. Hiacyntowej do ul. Tulipanowej  
w Jankowie Gdańskim.

Adres obiektu: Jankowo Gdańskie

Inwestor: Gmina Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy



LP	PROJEKTANCI	PODPIS
1	<b>mgr inż. Łukasz Kitowski</b> <i>upr. nr POM/0292/POOD/II</i> specjalność - drogowa	

**VIATRAKT Łukasz Kitowski**

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Leśna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680



---

## ***OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO***

### ***PRZEDMIAR OŚWIETLENIA ULICZNEGO***

Inwestycja polega na budowie ul. Podgórnej w miejscowości Jankowo Gdańskie w ramach etapu nr 2. W etapie 2 zakłada się wykonanie oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z ul. Hiacyntową do końca zakresu. W etapie nr 2 zakłada się wykonanie 26 masztów wraz z oprawami oświetleniowymi, odcinka kabla zasilającego długości ok. 630mb (do ul. Borówkowej).

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	<b>D-07.07.01</b>	<b>OŚWIETLENIE DROGOWE</b>		
1		Wykonanie wykopów otwartych 0,8x0,4m i zasypianie	mb	630,0
2		Układanie kabla YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> w gotowym wykopie	mb	630,0
3		Wciąganie kabla YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> do rur osłonowych	mb	106,0
4		Ułożenie folii kablowej koloru niebieskiego	mb	630,0
5		Montaż fundamentu F-150	szt.	26,0
6		Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 6m	szt.	26,0
7		Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 75W	szt.	26,0
8		Montaż wysięgników jednoramiennych 1m/1m/0stopni	szt.	26,0
9		Montaż złączy izolowanych IZK-4-01	szt.	26,0
10		Montaż wkładek bezpiecznikowych Wts 4A	szt.	26,0
11		Ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm	mb	630,0
12		Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0	mb	106,0
13		Wykonanie pomiarów kontrolnych wszystkich kabli obwodowych i uziemień (skuteczności ochrony przeciwpożarowej, rezystencji izolacji, rezystencji uziemień)	kpl	1,0

#### UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)