



EGZ.

PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE ULICZNE

Obiekt: Budowa ulicy Podgórnej od ulicy Chabrowej do ulicy
Hiacyntowej w Jankowie Gdańskim ETAP 2.

Adres obiektu: Jankowo Gdańskie

Inwestor: Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy



LP	PROJEKTANCI	PODPIS
1	mgr inż. Łukasz Kitowski <i>upr. nr POM/0292/POOD/11</i> specjalność - drogowa	

Luty 2019

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-07.07.01	OŚWIETLENIE DROGOWE		
1		Wykonanie wykopów otwartych 0,8x0,4m i zasypianie	mb	193,0
2		Układanie kabla YAKXS 4x35mm ² w gotowym wykopie	mb	193,0
3		Wciąganie kabla YAKXS 4x35mm ² do rur osłonowych	mb	54,0
4		Ułożenie folii kablowej koloru niebieskiego	mb	193,0
5		Montaż fundamentu F-150	szt.	8,0
6		Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 6m	szt.	8,0
7		Montaż opraw oświetleniowych typu LED o mocy 75W	szt.	8,0
8		Montaż wysięgników jednoramiennych 1m/1m/0stopni	szt.	8,0
9		Montaż złączy izolowanych IZK-4-01	szt.	8,0
10		Montaż wkładek bezpiecznikowych Wts 4A	szt.	8,0
11		Ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm	mb	193,0
12		Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0	mb	54,0
13		Wykonanie pomiarów kontrolnych wszystkich kabli obwodowych i uziemień (skuteczności ochrony przeciwpożarowej, rezystencji izolacji, rezystencji uziemień)	kpl	1,0

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)