

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
2.0.1	klatka schodowa 7,6 m²	
2.0.2	hol 11,4 m²	
		19 m²
2.5.1	hol 3,9 m²	
2.5.2	pok z aneksem 22,1 m²	
2.5.3	łazienka 4,3 m²	
2.5.4	pok 10,7 m²	
2.5.5	pok 17,2 m²	
2.5.6	GARDEROBA 2,5 m²	
2.5.7	korytarz 4,9 m²	
		65,6m²
2.5'.1	hol 3,9 m²	
2.5'.2	pok z aneksem 22,1 m²	
2.5'.3	łazienka 4,3 m²	
2.5'.4	pok 10,7 m²	
2.5'.5	pok 17,2 m²	
2.5'.6	garderoba 2,5 m²	
2.5'.7	korytarz 4,9 m²	
		65,6 m²
		150,2 m²

PRZEGRODY		
Sz1		
	tynk cementowo-wapienny	2 cm
	izolacja termiczna	20 cm
	gazobeton	24 cm
	wykonczenie ściany	1,5 cm
Sw1		
	tynk cementowo-wapienny	2 cm
	gazobeton	24 cm
	wykonczenie ściany	1,5 cm
Sw2		
	tynk cementowo-wapienny	2 cm
	gazobeton	12 cm
	wykonczenie ściany	1,5 cm

UWAGA:
- wszystkie wymiary podane na rysunku należy sprawdzić każdorazowo na miejscu budowy przed rozpoczęciem robót i zamówieniem, w razie rozbieżności lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy należy skontaktować się z projektantem,
- rozpatrywać łącznie z częścią opisową i projektami branżowymi, w razie stwierdzenia rozbieżności , przed rozpoczęciem robót, skontaktować się z projektantem,

ARKON ATELIER Spółka z o.o.
80-402 Gdańsk
ul.Kochanowskiego 64/4
tel./fax.:
(0 58) 344 92 60

PROJEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY KOMUNALNY
ADRES	UL. LIPOWA, BUSZKOWY, GMINA KOLBUDY
ZLECENIODAWCA	GMINA KOLBUDY UL. STAROMŁYŃSKA 1, 83-05 KOLBUDY
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	POZIOM 2
PROJEKTOWAŁ	dr inż. arch. Ewa Brach upr. nr 5674/Gd/93 czł. POIA nr PO-0006 mgr inż. arch. Natalia Balcerzak
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Adam Specht upr. nr 2979/Gd/87 czł. POIA nr PO-0014

NR RYS.	SKALA	DATA
A.03	1:100	08.2019

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
Autodesk Building Design Suite Premium serial no.: 394-20927089;
AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330